

Sebelum Dipasang Keramik, Satgas TMMMD Selalu Merendam Keramik Lebih Dulu

Achmad Sarjono - JATIM.JOURNALIST.ID

May 29, 2023 - 14:28



SUMENEP - Pelaksanaan pengerjaan MWK Satgas TMMMD 116 Kodim Sumenep yang saat ini sudah mencapai 95 persen dalam pengerjaannya terus melanjutkan pemasangan keramik lantai.

Namun, sebelum keramik tersebut dipasang, para anggota Lantamal V Surabaya yang terlibat Satgas TMMMD Kodim 0827/Sumenep merendam keramik tersebut ke dalam tong karet yang telah diisi air agar air meresap ke dalam pori-pori

keramik.

"Kita sebelum melakukan pemasangan keramik ini harus kita rendam sebentar ke dalam air agar semen untuk memasang nanti lengket," kata Serda (Mar) Didik. Senin (29/05/2023).

"Dirinya juga menilai pengerjaan pemasangan keramik untuk MWK di Masjid As Salam akan dapat diselesaikan dalam lima atau enam hari kedepan sehingga benar-benar jadi 100 persen," terangnya.